

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Naprawa ścian i posadzek po zalaniu
Lokalizacja	ul. Łąkowa 44 87-100 Toruń
Inwestor	Przedszkole Miejskie nr 7 w Toruniu

Naprawa ścian i posadzek po zalaniu

Nr	Podstawa	Opis	Ilość	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 48,5 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Mydło techniczne maziste szare 65% Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze	4,947	r-g	0,102				
			1,067	kg	0,022				
			0,043	t	0,00088				
			0,049	m3	0,001				
				%	2				
2	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 18,4 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	7,544	r-g	0,41				
3	KNR-W 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2 18,4 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150dm3	21,528	r-g	1,17				
			95,68	kg	5,2				
			121,44	kg	6,6				
			0,489	m3	0,0266				
				%	1,5				
			0,92	m-g	0,05				
			0,736	m-g	0,04				
4	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 29 m2 Robocizna Malarze gr.III Materiały Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) Piasek do zapraw Wapno hydrauliczne Ałun techniczny glinowo-potasowy Materiały pomocnicze	11,049	r-g	0,381				
			0,102	t	0,0035				
			0,174	m3	0,006				
			0,058	t	0,002				
			2,9	kg	0,1				
				%	2				
5	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 48,5 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	3,88	r-g	0,08				
			10,67	dm3	0,22				
				%	1,5				
			0,097	m-g	0,002				
			0,146	m-g	0,003				
6	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 48,5 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze	4,608	r-g	0,095				
			14,55	kg	0,3				
				%	2				

Kosztorys

Naprawa ścian i posadzek po zalaniu

Nr	Podstawa	Opis	Ilość	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48,5 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna Materiały pomocnicze							
			5,772	r-g	0,119				
			13,871	dm3	0,286				
				%	2				